

# TEMASA

## FICHE PROJET

### Données générales sur l'entreprise

Raison sociale	Société Anonyme
Capital	7 700 000.00 Dhs
Date de création	1983
Ressources humaines	784
Adresse du siège	Z.I route de Martil BP 6009 – Tétouan
Tél	039 68 89 88 / 51 / 21
Fax	039 68 89 60
Responsable environnement	Mr Mohamed Eddouasse
Responsable entreprise	Mr Mohamed Eddouasse

Secteur d'activité : Industrie textile et cuir

### Activité

**Type d'activité** : Fabrication de collants, bas et chaussettes

**Production** : Collants fins : 1174357 Paires/mois  
Chaussettes : 532064 Paires/mois  
Collants en laine : 111007 Paires/mois

### Problème environnemental

**Nature de rejet** : *liquide* : les rejets liquides déversés en mer proviennent du bain de teinture et du rinçage, ils sont produits à un débit de **500 m<sup>3</sup>/j** et avec les caractéristiques suivantes :

- pH : 5-9 (projet de norme 6,5-8,5).
- T : 30° (Projet de norme 30°)
- DCO : 1200 mg/l (Projet de norme 500 mg/l)
- DBO5 : 350 mg/l (Projet de norme 500 mg/l).

### Autres émissions

- \* *Emissions gazeuses* : émissions des refroidisseurs et des chaudières.
- \* *Déchets solides* : reste de laine et de fils vendus à des récupérateurs.

### Projet de dépollution

#### **Nature du projet :**

Le projet proposé au FODEP vise la mise place d'une station de traitement des eaux usées, par la mise en place de 4 réacteurs à base de coke granulé de lignite ainsi que le traitement des boues. Ce projet comporte :

- Canalisation des eaux d'égout;
- Bassin de compensation, installation de mesurage de pH et du niveau;

- 4 réacteurs biologiques HOK à culture fixes, et aérateurs;
- Bassin de passage de l'eau claire avec contrôle de valeurs de pH;
- Traitement des boues par un épaisseur de boues et un filtre presse;
- Commande centrale électrique;
- Installation de drainage de boues.

### **Objectif du projet**

Respect du projet de normes des rejets liquides.

### **Coût du projet**

Six millions soixante seize mille cinq cent soixante quatre dirhams, quatre vingt douze centimes (**6 076 564,92 Dhs H.T.**).

### **Plan de financement**

Autofinancement	: 1 822 969,475Dhs H.T. ( 30%)
Crédit	: 1 822 969,475 Dhs H.T. ( 30%)
Don	: 2 430 625,97 Dhs H.T. (40%)
<b>TOTAL</b>	<b>: 6 076 564,92 Dhs H.T.(100%)</b>

### **Suivi du projet**

Demande de financement	: 29/12/1997
Accord de principe	: 26/09/2000
Accord définitif	: 13/03/2001
Réception des équipements	: Génie civil 26 juin 2001 Equipement 23 Octobre 2001.
Mise en service	: 23 Avril 2002
Signature de l'acte d'engagement	: 2 juin 2003
Certificat de conformité	: 17 juin 2003